宿迁市经开区水毁设施修复工程工程

工 程 量 清 单

合同编号：（）

招　　标　　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位盖章）

招标单位法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字盖章）

中　介　机　构
法　定　代　表　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字盖章）

造　价　工　程　师
及　注　册　证　号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签字盖执业专用章）

编　制　时　间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1		宿迁市经开区水毁设施修复工程				
1.1		西民便河-涵闸底板掏空修复工程				
	500101002002	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	25		
	500103001001	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	12		
	500114001002	拆除涵闸底板基础 1.运距:包含垃圾清理、外运（运距自行考虑）	m3	8		
	500103007001	垫层料填筑 1.颗粒级配:砂石垫层	m3	1		
	500109001001	普通混凝土 1.部位及类型:灌砌石 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	3		
	500109001002	普通混凝土 1.部位及类型:护坡 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	4.5		
	500109001003	普通混凝土 1.部位及类型:格梗 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	0.5		
	500114001003	接线恢复	项	1		
	500101002019	围堰打拆土方	m3	600		
1.2		西民便河-岸坡坍塌、挡墙位移修复				
	500101002003	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	1000		
	500103001002	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	650		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101003001	整理边坡	m2	4500		
	500105009001	挡墙拆除 1.拆除要求:挡墙拆除 2.弃渣运距:自行考虑	m3	323.3		
	500109001004	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	53.48		
	500105003001	浆砌块石 1.材质及规格:块石 2.砂浆强度等级及配合比:M15水泥砂浆	m3	88.87		
	500109001005	普通混凝土 1.部位及类型:压顶 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	6.8		
	500107013001	排水孔 1.孔位、孔向、孔径及孔深:DN50PVC（管内填充无砂砼）	m	102		
	500103005001	反滤料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:1：1砂石	m3	2		
	500114001004	土工布 1.PET 12.5-5-250	m2	15		
	500114001001	水土保持毯	m2	3000		
	500114001005	播种草籽 1.狗芽根草籽	m2	1600		
	500101002020	围堰打拆土方	m3	4000		
1.3		十一支沟-岸坡冲刷修复工程				
	500101002006	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	50		
	500103001005	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	25		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001017	普通混凝土 1.部位及类型:排水沟 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装 4.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	6		
1.4		南京路排涝沟-排水口土体坍塌修复工程				
	500101002007	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	210		
	500103001006	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	90		
	500109001018	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙恢复等零星工程 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	3		
	500114001011	钢筋混凝土管 1.DN500钢筋混凝土管平口管	m	20		
	500114001012	播种草籽 1.狗芽根草籽	m2	20		
1.5		南京路排涝沟-集水井修复工程				
	500101002008	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	15		
	500103001007	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	5		
	500105009002	砌体拆除	m3	2		
	500114001013	钢筋混凝土管 1.DN300钢筋混凝土管平口管	m	8		
	500114001014	草皮恢复	m2	20		
	500114001015	水井修复	项	1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.6		南京路排涝沟-挡墙修复工程				
	500101002009	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	3		
	500103001008	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	2		
	500109001019	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙恢复等零星工程 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	1		
1.7		南京路排涝沟-边坡滑坡修复工程				
	500101002011	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	220		
	500103001010	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	80		
	500101003002	整理边坡	m2	1100		
	500114001019	水土保持毯	m2	700		
	500114001020	播种草籽 1.狗芽根草籽	m2	400		
	500101002023	围堰打拆土方	m3	180		
1.8		洋大河-永康路桥岸坡坍塌修复工程				
	500101002013	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	636		
	500103001012	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	325		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103007009	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:10%水泥土	m3	63.6		
	500109001023	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	18.8		
	500109001024	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装 4.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	20		
	500105007001	干砌混凝土预制块 1.强度等级及规格:自嵌式挡土块400*305*150mm	m3	18		
	500103008001	堆石料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:20cm宽级配碎石	m3	36		
	500109001022	普通混凝土 1.部位及类型:护底 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	43.2		
	500103007008	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:砂石	m3	14.04		
	500114001022	土工布 1.PET 12.5-5-250	m2	213.6		
	500114001023	玻璃纤维双向土工隔栅	m2	213.6		
	500114001024	波纹管 1.规格:DN500波纹管	m	6		
	500101002025	围堰打拆土方	m3	400		
1.9		洋大河-振兴大道桥岸坡坍塌修复工程				
	500101002014	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	721.2		
	500103001013	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	336.85		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103007011	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:10%水泥土	m3	33.6		
	500103007010	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:砂石	m3	20.94		
	500109001025	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	39.3		
	500105003002	浆砌块石 1.材质及规格:块石 2.砂浆强度等级及配合比:M15水泥砂浆	m3	98.6		
	500105003003	浆砌块石 1.材质及规格:块石(护坡) 2.砂浆强度等级及配合比:M15水泥砂浆	m3	62.82		
	500109001026	普通混凝土 1.部位及类型:压顶 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	2		
	500109001028	普通混凝土 1.部位及类型:格梗 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	9		
	500114001025	仿石栏杆	m	20		
	500101002026	围堰打拆土方	m3	400		
1.10		洋大河-富民大道桥排水口坍塌修复工程				
	500101002015	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	454		
	500103001014	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	195.26		
	500103007012	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:10%水泥土	m3	19.26		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001029	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙基础 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	9.75		
	500109001030	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装 4.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	26		
	500109001031	普通混凝土 1.部位及类型:镇墩 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装 4.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	20.3		
	500109001032	普通混凝土 1.部位及类型:护坡 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	30		
	500103007013	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:砂石	m3	10		
	500114001026	钢筋混凝土管 1.DN1500钢筋混凝土管II级承插管 2.垫层:C20混凝土基础	m	8		
	500114001027	钢筋混凝土管 1.DN1000钢筋混凝土管II级承插管 2.垫层:C20混凝土基础	m	8		
	500101002027	围堰打拆土方	m3	400		
1.11		洋大河-人民大道桥桥面人行道坍塌修复工程				
	500101002016	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	40		
	500103001015	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	10		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101001001	场地平整 1.土类分级:渣土清理、杂草清理等所有 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m2	120		
	500105009003	挡墙拆除 1.拆除要求:挡墙拆除 2.弃渣运距:自行考虑	m3	20		
	500109001033	普通混凝土 1.部位及类型:挡墙 2.设计龄期、强度等级及配合比:C25 3.包含模板制作、安装 4.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	20		
	500109001034	普通混凝土 1.部位及类型:零星工程恢复等 2.设计龄期、强度等级及配合比:C20 3.包含模板制作、安装	m3	5		
	500111001001	钢筋加工及安装	t	2		
	500114001028	混凝土路面恢复 1.20cm厚C25混凝土	m2	120		
	500101002028	围堰打拆土方	m3	800		
1.12		洋大河-人民大道东侧北岸岸坡滑坡修复工程				
	500101002017	一般土方开挖 1.土类分级:各投标单位自行考察现场，综合报价，后期不予调整 2.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	320		
	500103001016	一般土方填筑 1.运距:各投标单位自行勘察现场，综合报价，后期不予调整	m3	80		
	500103007014	垫层料填筑 1.分层厚度及碾压遍数:10%水泥土	m3	8		
	500114001030	绿化拆除与恢复	m2	500		
	500109005001	预应力混凝土 1.部分及类型:护砌 2.结构尺寸及张拉等级:50cm平铺式生态框 3.强度等级及配合比:采用防腐螺栓连接	m2	320		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500114001029	块料人行道 拆除与恢复 1.60mm厚透水砖 2.1：3干硬性水泥砂浆，砂浆强度M15	m2	160		

措施项目清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程　　第　1　页、共　1　页

序号	项目名称	备注
一	通用项目	
1	环境保护费	
2	文明施工措施	
3	安全防护措施	
4	小型临时工程	
5	施工企业进退场费	
6	大型设备安拆费	
二	可计量措施	

其他项目清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	20000	

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：宿迁市经开区水毁设施修复工程　　第　1　页、共　1　页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			