宿迁经济技术开发区发展大道及人民大道东沙河排口整治工程工程

招标工程量清单

招　标　人：宿迁开天投资发展有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏省建发工程项目管理咨询有限公司

（单位盖章）

2019年11月16日

新点网上招投标系统

宿迁经济技术开发区发展大道及人民大道

东沙河排口整治工程工程

招标工程量清单

招 标 人：宿迁开天投资发展有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏省建友工程项目管理咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：薛嵩
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：张洪海
（签字或盖章）

编 制 人：徐秀英
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：樊秀琴
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2019年11月16日

复 核 时 间：2019年11月16日

新点网上招投标系统

宿迁经济技术开发区发展大道及人民大道东沙河排口整治工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：宿迁开天投资发展有限公司（单位盖章）

造价咨询人：江苏省建友工程项目管理咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：薛嵩（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：张洪海（签字或盖章）

编 制 人：徐秀英（造价工程师专用章）

复 核 人：樊秀琴（造价工程师专用章）

编制时间：2019-11-16

复核时间：2019-11-16

扉-1

清单编制说明

工程名称：宿迁经济技术开发区发展大道及人民大道东沙河排口整治工程

一、编制范围：

1、发展大道及人民大道管线清疏检测、塌方修复、雨污水混接、支管暗接修复及雨污水管道功能性缺陷非开挖修复等工程

2、其他未尽详见图纸。

二、编制依据：

1、建设单位提供的设计图纸及相关资料

2、招标文件、工程量清单；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

5、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；

6、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

7、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

8、苏政发[2011]3 号《江苏省政府关于调整地方教育附加等政府性基金有关政策的通知》；

9、苏建价 2016（154）号“关于建筑业实施营改增后 江苏省建设工程计价依据调整”；

10、苏建函价[2019]178 号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知”；

11、省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；

12、苏建[2018]第 24 号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告”。

13、苏建[2019]第 19 号“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；

14、相关标准图集以及现行有关国家省市地区文件；

15、人工工资执行苏建函价[2019]411 号文件。

三、材料标准及要求：

1、材料价格按照宿迁市工程造价管理处发布的 2019 年《宿迁工程造价管理》第 10 期材料指导价计入，缺价的材料价格通过在宿迁市本地市场询价方式并参考信息价确定。

四、其他

1、本工程工程量计算均按照图纸信息及相关标准图集执行，未尽之处详见设计图纸；

2、取费标准：基本费、扬尘污染防治增加费、已完工程及设备保护费、临时设施费；

3、施工现场应按宿建发【2018】125 号文的有关扬尘污染防治标准化文件的规定规范到位，投标单位充分考虑在报价中，结算不予增加费用；

4、投标单位应充分考虑工程现场原有工程及绿化景观的成品保护，如有损坏，应修复到位，不予增加费用；

5、投标人在投标前应实地勘察现场，了解现场施工情况，综合各方面因素后综合报价；

五、最高投标限价及总说明未尽之处，详见设计施工图纸，各投标单位在投标报价中应结合现场实际施工情况充分考虑其相关费用。

2019 年 11 月 18 日

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足设计及现场施工需要	m3	12121			
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原方 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑，包含于报价中	m3	10842			
3	010103002001	余方弃置	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:施工单位自行考虑，包含于报价中	m3	924			
		分部分项合计						
11	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.42				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：大型土石方(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		发展大道						
1	040501001008	雨水管线清疏检测	1.D600雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	102			
2	040501001009	雨水管线清疏检测	1.D800雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	833			
3	040501001010	雨水管线清疏检测	1.D1000雨水管清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	490			
4	040501001011	雨水管线清疏检测	1.D1200雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	330			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	040501004007	污水管线清疏检测	1.D400污水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	242			
6	040501004008	污水管线清疏检测	1.D800污水管清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	200			
7	040501001012	雨水管线清疏	1.D1500雨水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	1828			
8	040501004009	污水管线清疏	1.D300污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	5			
9	040501004010	污水管线清疏	1.D400污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	770			
10	040501004011	污水管线清疏	1.D500污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	1442			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040501004012	污水管线清疏	1.D600污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	35			
12	040501004018	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN500 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	501			
13	040501004019	塑料管	HDPE实壁管（拖拉管） 1.材质及规格:HDPE管DN500 2.连接形式:对接热熔焊接 3.铺设深度:满足设计要求及施工需要 4.拖拉管施工费用包含在投标报价中，由投标单位自行考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验	m	220			
14	040504002001	混凝土井	Φ1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	17			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203006001	沥青混凝土	1.施工破除原沥青路面及恢复 2.4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C 3.6cm厚中粒式沥青混凝土AC-16C 4.18cm厚水泥稳定碎石 5.18cm厚水泥稳定碎石 6.20cm厚12%灰土垫层 7.素土夯实（压实度满足设计及使用要求） 8.含模板，水泥混凝土基层养生 9.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 10.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 11.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 12.未尽事宜详见图纸	m2	50			
16	040203007001	水泥混凝土	1.施工破除水泥路面并恢复 2.20cmC30混凝土面层 3.20cmC25混凝土 4.10cm碎石垫层 5.素土夯实，压实度满足设计及使用要求 6.含模板，水泥混凝土基层养生、锯缝 7.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 8.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 9.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 10.未尽事宜详见图纸	m2	600			
17	04B001	绿化移除及回植	1.绿化移除及回植（多为胸径10-15cm乔木，含草皮） 2.苗木带土球起挖、包扎、搬运集中、回土栽植须满足甲方指定要求 3.草皮种植种类及标准须满足甲方指定要求 4.清理场地由投标单位自行考虑。	项	1			
18	040301003001	钢板桩支护	打、拔钢板桩及使用摊销【工期50天】 1.规格型号:U型钢板桩400*170*15.5　SKSP-Ⅳ型，长度9m 2.是否拔出:施工完毕后拔出 3.安装基坑支护导向夹具 4.含辅材及所有施工涉及材料	t	171.225			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040307002001	工字钢围檩	1.围檩规格型号：HW300*300*10*15工字钢、Q235B 2.围檩托架、钢支撑接缝处必须四面增加厚度不小于10mm的钢板，焊接时必须严格遵守焊接规范 3.围檩与钢板桩之间间隙采用混凝土封固，混凝土种类及等级满足设计需要 4.含辅材及所有施工涉及材料	t	14.694			
20	040501004020	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN200 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	26			
21	040501004021	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN315 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	58			
22	040504001001	砌筑井	Φ1500截污井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层、25cm厚C30钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面、抹角 4.混凝土强度等级:C15 C30 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:圆形铸铁井盖座 7.踏步材质、规格:A型包塑爬梯 8.含模板搭拆、防坠网安装、预埋铁件 9.未尽事宜详见图纸	座	2			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001002	砌筑井	600*600截污井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、C30混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆外抹面20厚、聚合物水泥砂浆内膜面20厚 4.砂浆强度等级、配合比:M10 5.混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:钢筋砼 7.井盖、井圈材质及规格:圆形铸铁井盖座 8.踏步材质、规格:包塑爬梯 9.含模板搭拆、防坠网安装、预埋铁件 10.未尽事宜详见图纸	座	1			
24	040504001003	砌筑井	600*600污水井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、C30混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆外抹面20厚、聚合物水泥砂浆内膜面20厚 4.砂浆强度等级、配合比:M10 5.混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:钢筋砼 7.井盖、井圈材质及规格:圆形铸铁井盖座 8.踏步材质、规格:包塑爬梯 9.含模板搭拆、防坠网、预埋铁件 10.未尽事宜详见图纸	座	1			
25	040504002004	混凝土井	Φ1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040803004001	管道固封	1.DN315管道气囊封堵 2.气囊种类规格，质量标准须满足业主指定要求及设计使用需要	处	2			
27	040803004002	管道固封	1.DN1000管道气囊封堵 2.气囊种类规格，质量标准须满足业主指定要求及设计使用需要	处	2			
28	040803004003	管道固封	1.DN400管道气囊封堵 2.气囊种类规格，质量标准须满足业主指定要求及设计使用需要	处	2			
29	040803004004	原位固化	原位固化（d400） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	2			
30	040203007002	水泥混凝土	1.施工破除水泥路面并恢复 2.20cmC30混凝土面层 3.20cmC25混凝土 4.10cm碎石垫层 5.素土夯实，压实度满足设计及使用要求 6.含模板，水泥混凝土基层养生、锯缝 7.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 8.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 9.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 10.未尽事宜详见图纸	m2	208			
31	04B002	绿化移除及回植	1.绿化移除及回植（多为胸径10-15cm乔木，含草皮） 2.苗木带土球起挖、包扎、搬运集中、回土栽植须满足甲方指定要求 3.草皮种植种类及标准须满足甲方指定要求 4.清理场地由投标单位自行考虑。	项	1			
32	040803004005	原位固化	原位固化（d600） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	2			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040803004006	原位固化	原位固化（d1500） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	6			
34	040501004024	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN500 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	30			
35	040504002005	混凝土井	Φ1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	2			
36	04B003	障碍物清理	障碍物清理满足业主指定要求及现场施工需要	处	2			
37	041001007001	拆除残墙	1.拆除标准满足甲方指定要求，垃圾清运由投标单位自行考虑，费用包含在投标报价中	处	2			
38	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁雨水篦 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20混凝土底板、5cm厚C20细石混凝土垫层 3.C30过梁120*150mm，构件表面平直压光 4.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 5.抹灰要求:M10水泥砂浆内侧勾缝、座浆20厚 6.含模板搭拆、构件钢筋、预埋铁件 7.未尽事宜参见图集《16S518》-9	座	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040501004025	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN200 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	150			
40	040203006002	沥青混凝土	1.施工破除原沥青路面及恢复 2.4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C 3.6cm厚中粒式沥青混凝土AC-16C 4.18cm厚水泥稳定碎石 5.18cm厚水泥稳定碎石 6.20cm厚12%灰土垫层 7.素土夯实（压实度满足设计及使用要求） 8.含模板，水泥混凝土基层养生 9.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 10.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 11.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 12.未尽事宜详见图纸	m2	300			
		分部小计						
		人民大道						
41	040501001013	雨水管线清疏检测	1.D1000雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	1068			
42	040501001014	雨水管线清疏检测	1.D1200雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	982			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	040501001015	雨水管线清疏检测	1.D1500雨水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	495			
44	040501004013	污水管线清疏检测	1.D400污水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	2570			
45	040501004014	污水管线清疏检测	1.D500污水管线清疏检测 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.CCTV检测后须具有专业资质的机构出具完整视频资料及检测报告 5.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	455			
46	040501001016	雨水管线清疏	1.D1000雨水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	43			
47	040501001017	雨水管线清疏	1.D1200雨水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	533			
48	040501001018	雨水管线清疏	1.D1500雨水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	927			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040501001019	雨水管线清疏	1.D1800雨水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	1386			
50	040501004015	污水管线清疏	1.D500污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	590			
51	040501004016	污水管线清疏	1.D600污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	374			
52	040501004017	污水管线清疏	1.D800污水管线清疏 2.管道清淤（含疏通管道、沿管道各种检查井、支管内淤泥及废渣），清淤过程中管道保护 3.污泥清运由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 4.其他未尽事宜根据现场情况综合考虑报价	m	852			
53	040501004026	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN200 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	34			
54	040501004027	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN315 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	69			
55	040501001020	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180°混凝土基础 2.管座材质:砼 3.规格:Φ600钢筋混凝土Ⅱ级承插管 4.连接方式:承插连接 5.铺设深度:满足设计要求 6.管道检验及试验要求:闭水试验	m	301			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040504001004	砌筑井	Φ1500截污井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层、25cm厚C30钢筋混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆抹面、抹角 4.混凝土强度等级:C15 C30 5.盖板材质、规格:钢筋砼 6.井盖、井圈材质及规格:圆形铸铁井盖座 7.踏步材质、规格:A型包塑爬梯 8.含模板搭拆、防坠网安装、预埋铁件 9.未尽事宜详见图纸	座	4			
57	040504001005	砌筑井	600*600截污井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石垫层、C30混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆外抹面20厚、聚合物水泥砂浆内膜面20厚 4.砂浆强度等级、配合比:M10 5.混凝土强度等级:C30 6.盖板材质、规格:钢筋砼 7.井盖、井圈材质及规格:圆形铸铁井盖座 8.踏步材质、规格:包塑爬梯 9.含模板搭拆、防坠网安装、预埋铁件 10.未尽事宜详见图纸	座	1			
58	040504002006	混凝土井	Φ1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	040504002007	混凝土井	Φ1250圆形混凝土雨水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	9			
60	040203006003	沥青混凝土	1.施工破除原沥青路面及恢复 2.4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C 3.6cm厚中粒式沥青混凝土AC-16C 4.18cm厚水泥稳定碎石 5.18cm厚水泥稳定碎石 6.20cm厚12%灰土垫层 7.素土夯实（压实度满足设计及使用要求） 8.含模板，水泥混凝土基层养生 9.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 10.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 11.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 12.未尽事宜详见图纸	m2	50			
61	040203007003	水泥混凝土	1.施工破除水泥路面并恢复 2.20cmC30混凝土面层 3.20cmC25混凝土 4.10cm碎石垫层 5.素土夯实，压实度满足设计及使用要求 6.含模板，水泥混凝土基层养生、锯缝 7.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 8.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 9.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 10.未尽事宜详见图纸	m2	120			

新点网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	040204002001	人行道块料铺设	1、施工破除现状面包砖、大理石铺装并恢复 2.5cm厚面包砖/大理石铺装 3.3cm水泥沙浆找平层 4.10cmC25混凝土 5.15cm级配碎石垫层 6.素土夯实，压实度满足设计及使用要求 7.含模板，水泥混凝土基层养生、锯缝、刻痕 8.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 9.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 10.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 11.未尽事宜详见图纸	m2	134			
63	04B004	绿化移除及回植	1.绿化移除及回植（多为胸径10-15cm乔木，含草皮） 2.苗木带土球起挖、包扎、搬运集中、回土栽植须满足甲方指定要求 3.草皮种植种类及标准须满足甲方指定要求 4.清理场地由投标单位自行考虑。。	项	1			
64	040803004007	管道固封	1.DN500管道气囊封堵 2.封堵质量标准满足业 2.气囊种类规格，质量标准须满足业主指定要求及设计使用需要	处	12			
65	040803004008	管道固封	1.DN1500管道气囊封堵 2.气囊种类规格，质量标准须满足业主指定要求及设计使用需要	处	4			
66	040803004009	原位固化	原位固化（d500） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	8			
67	040803004010	原位固化	原位固化（d1500） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	040501001021	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:180° 混凝土基础 2.管座材质:砼 3.规格:Φ800钢筋混凝土Ⅱ级承插管 4.连接方式:承插连接 5.铺设深度:满足设计要求 6.管道检验及试验要求:闭水试验	m	149			
69	040501004028	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180° 砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN500 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	28			
70	040504002008	混凝土井	φ1500圆形混凝土污水检查井拆除新建 1.拆除φ1500圆形混凝土污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 3.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 4.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 5.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 7.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 8.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 9.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 10.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 11.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑 12.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	6			
71	040504002009	混凝土井	2630*2630矩形交汇井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、35cm厚C30　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.抹灰要求:座浆、抹三角均用1:2防水水泥沙浆 7.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 8.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040803004011	原位固化	原位固化（d500） 1.固化前管道检查，确保没有错位、缩径、漏水、漏沙、鼓包等现象，满足现场施工需要 2.内膜（固化后去除） 3.ECR-玻璃纤维织物双层构造 4.外膜 5.保护膜（防紫外线、防拉入损伤） 6.修复后确保排水能力，满足管道疏通技术要求	处	6			
73	040501004029	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂基础 2.材质及规格:HDPE实壁管DN400 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.修复后对管线进行CCTV检测，保证污水通道的通畅	m	300			
74	040504002010	混凝土井	φ1000圆形混凝土污水检查井 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚C10混凝土垫层、22cm厚C25　S4钢筋混凝土底板 2.混凝土强度等级:C10 C25（S4） 3.井壁:C25　S4钢筋混凝土井壁 4.盖板材质、规格:混凝土盖板、Φ700预制混凝土井筒 5.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖、C30混凝土井圈 6.踏步材质、规格:包塑铁爬梯 7.防渗、防水要求:1:2防水水泥沙浆抹面，厚20 8.污水检查井做流槽，流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖 9.含预埋铁件、防坠网安装、模板搭拆 10.其它未尽，详见图纸及图集《06MS201-3》	座	10			
75	040301003002	钢板桩支护	打、拔钢板桩及使用摊销【工期50天】 1.规格型号:U型钢板桩400*170*15.5　SKSP-Ⅳ型，长度9m 2.是否拔出:施工完毕后拔出 3.安装基坑支护导向夹具 4.含辅材及所有施工涉及材料	t	606.137			
76	040307002002	工字钢围檩	1.围檩规格型号：HW300*300*10*15工字钢、Q235B 2.围檩托架、钢支撑接缝处必须四面增加厚度不小于10mm的钢板，焊接时必须严格遵守焊接规范 3.围檩与钢板桩之间间隙采用混凝土封固，混凝土种类及等级满足设计需要 4.含辅材及所有施工涉及材料	t	51.981			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	040203007004	水泥混凝土	1.施工破除水泥路面并恢复 2.20cmC30混凝土面层 3.20cmC25混凝土 4.10cm碎石垫层 5.素土夯实，压实度满足设计及使用要求 6.含模板，水泥混凝土基层养生、锯缝 7.含新旧路面搭接，搭接部分投标人按照图纸标准施工，满足设计要求 8.恢复结构层暂按上述施工处理，实际施工后按现状结构层恢复 9.拆除垃圾清理外运，由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中 10.未尽事宜详见图纸	m2	150			
78	04B005	绿化移除及回植	1.绿化移除及回植（含灌木及草皮） 2.苗木带土球起挖、包扎、搬运集中、回土栽植须满足甲方指定要求 3.草皮种植种类及标准须满足甲方指定要求 4.清理场地由投标单位自行考虑。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
11	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号:施工降水、排水 2.降排水管规格:投标单位勘察完现场后自行考虑	项	1			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	1.5				
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费	0.31				
2	041109010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
3	041109002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
4	041109003001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
5	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					
10	041109011001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：市政工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费-税后独立费		0.1	
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01-税后独立费		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：市政工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统